

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *1898* /BVK-QT

Hà Nội, ngày *06* tháng *6* năm 2024

V/v mời báo giá thi công chống
thấm tầng 2 Trung tâm chẩn đoán
hình ảnh tại trục C-G, từ 13-19 -
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Kính gửi: Các công ty có năng lực.

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thi công chống thấm tầng 2 Trung tâm chẩn đoán hình ảnh tại trục C-G, từ 13-19 - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều thuộc kế hoạch tại Tờ trình số 04/06/TTr-QT ngày 04/6/2024 theo khối lượng chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện.

Đề nghị Quý công ty thực hiện theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này do người có thẩm quyền ký, đóng dấu gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày *14* / *6* /2024.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đỗ Tất Thắng, Phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0985.053.588; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐTT).

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 1898/BVK-QT ngày 06 tháng 6 năm 2024)



Hà Nội, ngày / /2024

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ

ST T	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	Trục C-G				
1	Công tác cắt đục rãnh thu nước khu vực sân ngoài trời tới lớp bê tông (rộng 550 sâu trung bình 8cm)	m	13,59		
2	Công tác cắt đục 1 hàng gạch 400x400 khu vực hành lang tới lớp bê tông	m	9,88		
3	Công tác vận chuyển trạc thải từ tầng 2 bệnh viện xuống tầng 1 và chở trạc ra khỏi bệnh viện	Gói	1,00		
4	Công tác cắt mở rộng vết nứt khu vực tường xây giữa hành lang và sân ngoài trời, thổi bụi vệ sinh vết nứt (vết cắt hình chữ V rộng 1cm sâu 1m)	m	24,71		
5	Công tác mài nền bê tông, vệ sinh sàn bê tông	m ²	23,47		
6	Công tác đục tẩy vệ sinh, mở rộng cổ ống, Rót Sika 214-11 chống thấm cổ ống	cái	3,00		
7	Công tác quét lớp lót Primer Sika 3N vào vết nứt trên tường đã được mở rộng nhằm tạo liên kết	m	24,71		
8	Công tác trám keo đàn hồi Sika Flex Contraction vào vết nứt trên tường làm đầy vết nứt	m	24,71		
9	Công tác đóng lưới thủy tinh vào các vị trí nền sảnh ngoài trời, nền hành lang và chân tường các vị trí trên cao 30cm	m ²	55,61		
10	Công tác chống thấm bằng vật tư 2 thành phần gốc xi măng Sika Top Seal 107 quét 3 lớp cho khu vực nền rãnh thu nước sảnh ngoài trời, nền sảnh hành lang và toàn bộ phần tường xây giữa sảnh ngoài trời và hành lang	m ²	105,60		

11	Công tác lắp dựng cốp pha tấm đan mặt khe co dẫn	m	24,71		
12	Công tác gia công lắp dựng cốt thép tấm đan	m	24,71		
13	Công tác đổ bê tông tấm đan, bê tông M200	m	24,71		
14	Công tác trát hoàn thiện mặt tấm đan bằng vữa M75	m	24,71		
15	Công tác trát chỉ cắt nước tấm đan	m	24,71		
16	Công tác láng nền tạo dốc cho rãnh thu nước khu vực sảnh ngoài trời bằng vữa xi măng cát M75	m ²	33,11		
17	Công tác cán nền bằng vữa xi măng cát M50 khu vực hành lang	m ²	9,88		
18	Công tác lát gạch 600x600 khu vực hành lang	m ²	9,88		
19	Vệ sinh hoàn trả mặt bằng	Gói	1,00		
B	Trục 13-19				
1	Công tác đào đất thủ công rộng 1m sâu 0.8m	Gói	1,00		
2	Công tác đục tẩy lớp vữa tường yếu	m ²	20,68		
3	Công tác vận chuyển trạc thải từ tầng 2 bệnh viện xuống tầng 1 và chở trạc ra khỏi bệnh viện	Gói	1,00		
4	Công tác trát lót bằng vữa xi măng cát M75 trộn phụ gia chống thấm Sika latex	m ²	20,68		
5	Công tác mài nền bê tông, vệ sinh sàn bê tông	m ²	10,34		
6	Công tác đóng lưới thủy tinh vào các vị trí nền sảnh ngoài trời, nền hành lang và chân tường các vị trí trên cao 30cm	m ²	31,02		
7	Công tác chống thấm bằng vật tư 2 thành phần gốc xi măng Sika Top Seal 107 quét 3 lớp cho khu vực nền rãnh thu nước sảnh ngoài trời, nền sảnh hành lang và toàn bộ phần tường xây giữa sảnh ngoài trời và hành lang	m ²	31,02		
8	Công tác trát lớp bảo vệ chống thấm bằng vữa xi măng cát M75	m ²	20,68		
9	Công tác lắp dựng cốp pha tấm đan mặt khe co dẫn	m	20,46		
10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép tấm đan	m	20,46		
11	Công tác đổ bê tông tấm đan, bê tông M200	m	20,46		



12	Công tác trát hoàn thiện mặt tấm đan bằng vữa M75	m	20,46		
13	Công tác trát chỉ cắt nước tấm đan	m	20,68		
14	Công tác lấp đất hoàn trả mặt bằng	Gói	1,00		
15	Vệ sinh hoàn trả mặt bằng	Gói	1,00		
Tổng					
Thuế VAT 8%					
Tổng cộng					
Làm tròn					
<i>Bảng chữ:</i>					

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm vật tư, nhân công lấp đất và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.
3. Đơn giá trên có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.