

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3698 /BVK-HCTH
V/v báo giá dịch vụ thí nghiệm các
thiết bị điện của máy biến áp

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thí nghiệm
thiết bị điện của máy biến áp

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch thí nghiệm các thiết bị điện của máy biến áp 22/0.4kV 630kVA tại Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp thuộc kế hoạch mua sắm cuối năm 2024 theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ nêu trên đến khảo sát và gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.


Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp, đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) trước 15h00 ngày 25 /10 /2024.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Trần Thị Thu Huyền, Chuyên viên Phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K (Điện thoại: 0365199161; Email: tranthuhuyen.279@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, HCTH (TTTH).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

**PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số 3698 /BVK-HCTHTH ngày 21 / 10 /2024 của Bệnh viện K)

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các công việc như sau:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
A	THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP				
1	Thí nghiệm máy biến áp lực - U 22 ÷ 35kV; Công suất định mức máy biến áp lực 3 pha S≤1MVA	máy	1		
2	Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí; Điện áp định mức ≤35Kv	1 bộ 3 pha	2		
4	Thí nghiệm thanh cái; Điện áp định mức ≤35Kv	01 phân đoạn	3		
5	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp; Điện áp định mức U: U≤1kV (cáp từ MBA sang tủ hạ thế)	1 sợi, 1 ruột	8		
6	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp; Điện áp định mức U: 1<U≤35kV (cáp từ tủ RMU sang MBA)	1 sợi, 1 ruột	3		
7	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp; Điện áp định mức U: 1<U≤35kV (cáp đến tủ RMU và cáp đi)	1 sợi, 1 ruột	6		
8	Thí nghiệm điện trở tiếp đất làm việc MBA, điện áp ≤35kv	HT	1		
9	Thí nghiệm điện trở tiếp đất bảo vệ trạm biến áp, điện áp ≤35kv	HT	1		
10	Thí nghiệm điện áp xuyên thủng	mẫu	1		
11	Thí nghiệm chống sét van U ≤ 15kV; Điện áp định mức U ≤ 1kV	1 bộ (1 pha)	3		

12	Thí nghiệm Áptômát và khởi động từ, dòng điện định mức $\geq 300A$; Dòng điện định mức $500 \leq A < 1000A$	1 cái	4		
13	Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ $< 300A$; Dòng điện định mức $100 < A < 300A$	1 cái	4		
14	Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ $< 300A$; Dòng điện định mức $50 < A \leq 100A$	1 cái	18		
15	Thí nghiệm Vônmet Xoay chiều (AC)	1 cái	2		
16	Thí nghiệm Ampemét Xoay chiều (AC)	1 cái	6		
B	BẢO DƯỠNG THAY THẾ THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP				
1	Thay thế 1 Ampe kế 1kA	Cái	1		
2	Bảo dưỡng máy biến áp: Kiểm tra, vệ sinh lau chùi làm sạch thân vỏ MBA và phòng MBA. Siết lại các điểm tiếp xúc với đầu cos với cực hạ thế MBA, vệ sinh đầu cáp, sứ cao hạ thế. Vệ sinh phòng máy	Máy	1		
3	Bảo dưỡng tủ hạ thế tổng và tủ điện phân phối: Kiểm tra, vệ sinh ngăn tủ, thân vỏ ngăn tủ điện tổng, các điểm tiếp xúc hàm trên và hàm dưới MCCB, xử lý xiết lại các điểm tiếp xúc với thanh cái. Vệ sinh phòng máy	Tủ	3		
4	Bảo dưỡng tủ trung thế 24kV: Kiểm tra, vệ sinh tủ trung thế RMU, các điểm tiếp xúc tại các ngăn tủ RMU, cầu dao, dao tiếp địa (cẩn chỉnh cơ khí nếu cần). Xử lý xiết lại hệ thống tiếp địa. Vệ sinh tổng thể	Tủ	1		
5	Bổ sung dầu cho Máy biến áp	lít	20		
6	Xe vận chuyển thiết bị thí nghiệm	xe	1		
7	Chi phí khảo sát, lập phương án, phê duyệt phương án thi công với PC THANHTRI, đóng cắt điện trung thế và giám sát an toàn thi công	trọn gói	1		
	Tổng				
	Thuế VAT 10%				
	Tổng cộng				

Báo giá trên có hiệu lực đến ngày...../...../2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các loại phí, lệ phí khác.
- Báo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.

