

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2.3.3.3/BVK-QT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

V/v mời báo giá thi công chống
thấm

Kính gửi: Các nhà thầu thi công

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thi công chống thấm tường ngoài nhà và sân thượng nhà B (khu vực phía sảnh B2) - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. (chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này). Bệnh viện K kính mời các đơn vị thi công, có khả năng cung cấp dịch vụ nói trên gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thi công.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 15 / 8 /2023.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư Đỗ Tất Thắng, phòng Quản trị - Bệnh viện K. (SĐT: 0985.053.588; Email: phongquantri.bvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐTT).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quảng

PHU LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 2333/BVK-QT ngày 08 tháng 8 năm 2023)

Hà Nội, ngày / /2023

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	CHỐNG THẨM MẶT NGOÀI NHÀ B (MẶT PHÍA SẢNH B2)				
A1	CÔNG TÁC XỬ LÝ VẾT NÚT				
1	Công tác cắt mở rộng và vệ sinh vết nứt	m	48,50		
2	Công tác quét lót Sika Primer 3N	m	48,50		
3	Công tác trám vữa khe nứt Sika Flex Contruction	m	48,50		
A2	PHẦN SƠN, CHỐNG THẨM NGOÀI NHÀ TRỤC C-H				
1	Công tác vệ sinh bề mặt tường cũ mặt ngoài tầng 6 đến hết phần tường bao sân thượng (C-H)	m2	203,84		
2	Công tác vệ sinh bề mặt tường cũ mặt ngoài tầng 4, 5 (G-H)	m2	29,76		
3	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 1 mặt ngoài tầng 6 đến hết phần tường bao sân thượng (C-H)	m2	203,84		
4	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 1 mặt ngoài tầng 4, 5 (G-H)	m2	29,76		
5	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 2 mặt ngoài tầng 6 đến hết phần tường bao sân thượng (C-H)	m2	203,84		
6	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 2 mặt ngoài 4, 5 (G-H)	m2	29,76		
7	Công tác sơn phủ màu lớp 1 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN tầng 6 đến hết phần tường bao sân thượng (C-H)	m2	203,84		
8	Công tác sơn phủ màu lớp 1 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN tầng 4, 5 (G-H)	m2	29,76		
9	Công tác sơn phủ màu lớp 2 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN tầng 6 đến hết phần tường bao sân thượng (C-H)	m2	203,84		
10	Công tác sơn phủ màu lớp 2 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN tầng 4, 5 (G-H)	m2	29,76		

B	CHỐNG THÂM SÂN THƯỢNG TẦNG 7 NHÀ B (MẶT PHÍA SÂN B2 TRỤC C-H)				
1	Công tác đục tẩy lớp cán nền cũ	Gói	1		
2	Công tác đóng bao vận chuyển thủ công trạc thái từ tầng thượng (8 tầng) xuống bãi đổ trạc	Gói	1		
3	Công tác vận chuyển vật tư thủ công: cát, xi măng, vật tư chống thấm từ tầng 1 lên tầng thượng (8 tầng)	Gói	1		
4	Công tác mài lớp vữa yếu dễ bong tróc đến sàn bê tông cứng và vệ sinh bề mặt	m2	22,68		
5	Công tác trát lót tạo phẳng bề mặt, bo góc chống nứt bằng vữa xi măng cát M100 trộn Sika Latex kết nối	m2	22,68		
6	Công tác chống thấm lớp 1 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F và đóng lưới gia cường chống thấm	m2	22,68		
7	Công tác chống thấm lớp 2 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F	m2	22,68		
8	Công tác chống thấm lớp 3 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F	m2	22,68		
9	Công tác cán nền hoàn thiện và bảo vệ chống thấm bằng vữa xi măng cát M75	m2	22,68		
10	Công tác quét lớp phủ hồ dầu bảo vệ lớp vữa cán nền	m2	22,68		
	Tổng				
	Thuế VAT 8%				
	Tổng cộng				
	Làm tròn				

Bảng chữ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.