

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27.31. /BVK-QT
V/v Cung cấp báo giá thi công
chống thấm

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu thi công

Hiện nay, Bệnh viện K đang lập kế hoạch thi công chống thấm trên sân thượng, sân ngoài trời, tường phía ngoài phòng 547 nhà A, trong nhà khoa Nội 6 các phòng 652, 650 khu wc chung tầng 7 nhà B - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thuộc kế hoạch mua sắm năm 2023 theo danh mục chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Bệnh viện K kính mời các nhà thầu thi công, có khả năng cung cấp dịch vụ nói trên gửi báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thi công.

Báo giá của nhà thầu thi công theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về Bệnh viện K (Địa chỉ: Số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trước 17h00 ngày 15/09/2023.

Thông tin vui lòng liên hệ: Kỹ sư. Đỗ Tất Thắng, phòng Quản trị - Bệnh viện K.

(SĐT: 0985.053.588; Email: phongquantri.bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT (ĐTT).

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN K
Lê Văn Quảng



**PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số: 2731/BVK-QT ngày 08 tháng 9 năm 2023)

Hà Nội, ngày / /2023

BÁO GIÁ KẾ HOẠCH

Kính gửi: Bệnh viện K

Chúng tôi, có địa chỉ tại xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	CHỐNG THẤM TƯỜNG PHÍA NGOÀI PHÒNG 547 NHÀ A				
A1	CÔNG TÁC XỬ LÝ VẾT NỨT				
1	Công tác cắt mở rộng và vệ sinh vết nứt (Tường mặt ngoài tầng 6; 3,6m. Tường mặt ngoài lan can tầng 5; 3,4m)	m	7		
2	Công tác quét lót Sika Primer 3N (Tường mặt ngoài tầng 6; 3,6m. Tường mặt ngoài lan can tầng 5; 3,4m)	m	7		
3	Công tác trám vá khe nứt bằng Sika Flex Contruction (Tường mặt ngoài tầng 6; 3,6m. Tường mặt ngoài lan can tầng 5; 3,4m)	m	7		
A2	PHẦN SƠN CHỐNG THẤM TƯỜNG NGOÀI NHÀ				
1	Công tác vệ sinh bề mặt tường cũ mặt ngoài tầng 5 đến hết phần tường bao sân thượng	m ²	34,27		
2	Công tác vệ sinh bề mặt ngoài tường cũ tường lan can tầng 5 (mặt trong và mặt ngoài)	m ²	22,19		
3	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 1 màu trắng mặt ngoài tầng 5 đến hết phần tường bao sân thượng	m ²	34,27		
4	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 1 màu trắng mặt ngoài tường cũ tường lan can tầng 5 (mặt trong và mặt ngoài)	m ²	22,19		
5	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 2 màu trắng mặt ngoài tầng 5 đến hết phần tường bao sân thượng	m ²	34,27		

6	Công tác chống thấm bằng vật tư gốc Acrylic Sika Raintite lớp 2 màu trắng mặt ngoài tường cũ tường lan can tầng 5 (mặt trong và mặt ngoài)	m2	22,19		
7	Công tác sơn phủ màu lớp 1 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN từ tầng 5 đến hết phần tường bao sân thượng	m2	34,27		
8	Công tác sơn phủ màu lớp 1 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN mặt ngoài tường cũ tường lan can tầng 5 (mặt trong và mặt ngoài)	m2	22,19		
9	Công tác sơn phủ màu lớp 2 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN từ tầng 5 đến hết phần tường bao sân thượng	m2	34,27		
10	Công tác sơn phủ màu lớp 2 bằng Sơn ngoại thất ngoài nhà JPN mặt ngoài tường cũ tường lan can tầng 5 (mặt trong và mặt ngoài)	m2	22,19		
B	CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG PHÒNG 547 NHÀ A				
1	Công tác đục tẩy lớp cán nền cũ dày 0,22m rộng 0,45m gồm 3 lớp	m	7,50		
2	Công tác đóng bao vận chuyển thủ công trực tải từ tầng thượng (6 tầng) xuống bãi đỗ trực	Công	3		
3	Công tác vận chuyển vật tư thủ công: cát, xi măng, vật tư chống thấm từ tầng 1 lên tầng thượng (6 tầng)	Công	3		
4	Công tác mài lớp vữa yếu dễ bong tróc đến sàn bê tông cứng và vệ sinh bề mặt	m2	3,38		
5	Công tác trát lót tạo phẳng bề mặt, bo góc chống nứt bằng vữa xi măng cát M100 trộn Sika Latex kết nối	m2	3,38		
6	Công tác chống thấm lớp 1 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F và đóng lưới gia cường chống thấm	m2	3,38		
7	Chân tường	m2	1,88		
8	Công tác chống thấm lớp 2 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F	m2	3,38		
9	Chân tường	m2	1,88		
10	Công tác chống thấm lớp 3 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F	m2	3,38		

11	Chân tường		1,88		
11	Công tác cán nền hoàn thiện và bảo vệ chống thấm bằng vữa xi măng cát M75	m2	3,38		
12	Công tác quét lớp phủ hồ dầu bảo vệ lớp vữa cán nền	m2	3,38		
C	CHỐNG THẤM SÂN NGOÀI TRỜI PHÒNG 547 NHÀ A				
1	Công tác đục tẩy lớp cán nền cũ dày 0,25m	m	6,30		
2	Công tác đóng bao vận chuyển thủ công trực tải từ tầng thượng (5 tầng) xuống bãi đỗ trực	Công	4		
3	Công tác vận chuyển vật tư thủ công: cát, xi măng, vật tư chống thấm từ tầng 1 lên tầng thượng (5 tầng)	Công	4		
4	Công tác mài lớp vữa yếu dễ bong tróc đến sàn bê tông cứng và vệ sinh bề mặt	m2	1,89		
5	Công tác trát lót tạo phẳng bề mặt, bo góc chống nứt bằng vữa xi măng cát M100 trộn Sika Latex kết nối	m2	1,89		
6	Công tác chống thấm lớp 1 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F và đóng lưới gia cường chống thấm	m2	1,89		
7	Công tác chống thấm lớp 2 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F	m2	1,89		
8	Công tác chống thấm lớp 3 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc Poly Vinyl Acetat Sika 1F	m2	1,89		
9	Công tác cán nền hoàn thiện và bảo vệ chống thấm bằng vữa xi măng cát M75	m2	1,89		
10	Công tác trát tạo rãnh thu nước	m	6,30		
11	Công tác quét lớp phủ hồ dầu bảo vệ lớp vữa cán nền	m2	1,89		
D	CHỐNG THẤM PHÒNG VỆ SINH TẦNG 7 NHÀ B				
1	Công tác đục tẩy nền gạch ốp lát dày 9cm	m	3,60		
2	Công tác đóng bao vận chuyển trực tải từ tầng 7 xuống bãi đỗ trực	Công	4		
3	Công tác vận chuyển vật tư thủ công: cát, xi măng, vật tư chống thấm	Công	4		



4	Công tác chống thấm lớp 1 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc xi măng + Polymer Sika Top Seal 107 đóng lưới thủy tinh gia cường	m2	1,08		
5	Công tác chống thấm lớp 2 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc xi măng + Polymer Sika Top Seal 107	m2	1,08		
6	Công tác chống thấm lớp 3 bằng vật tư chống thấm đàn hồi gốc xi măng + Polymer Sika Top Seal 107	m2	1,08		
7	Công tác cán nền bằng vữa xi măng cát M75	m2	1,08		
8	Công tác ốp lát	m2	1,08		
9	Thay dây cấp chậu rửa	cái	3		
10	Thay xi phong chậu rửa	cái	2		
11	Thay gioăng bồn tiểu nam	cái	4		
12	Công tác vệ sinh hoàn trả mặt bằng	Công	2		
E	CHỐNG THẤM KHU TẮM PHÒNG 652 NHÀ B				
1	Thay xi phong chậu rửa	cái	1		
2	Thay dây cấp chậu rửa	cái	1		
3	Thay thế đường ống vỡ trong tường	gói	1		
4	Công tác vệ sinh hoàn trả mặt bằng	Công	2		
F	CHỐNG THẤM NGƯỢC TƯỜNG PHÒNG 650 NHÀ B				
1	Công tác vận chuyển và che chắn đồ đạc trong phòng trước khi thi công	gói	1		
2	Công tác đục tẩy tường cũ bị mục, ố mốc	m2	6,00		
3	Công tác đóng bao vận chuyển trạc thải từ tầng 6 xuống bãi đổ trạc	Công	4		
4	Công tác vận chuyển vật tư thủ công: cát, xi măng, vật tư chống thấm	Công	4		
5	Công tác trát lót tạo phẳng bằng vữa xi măng cát trộn Sika Latex kết nối trước khi chống thấm	m2	6,00		
6	Công tác chống thấm ngược lớp 1 bằng vật tư chống thấm tinh thể thấm thấu Master Seal 530	m2	6,00		
7	Công tác chống thấm ngược lớp 2 bằng vật tư chống thấm tinh thể thấm thấu Master Seal 530	m2	6,00		

8	Công tác trát hoàn thiện bằng vữa xi măng cát trộn Sika Latex kết nối	m2	6,00		
9	Công tác đánh giáp vệ sinh tường	m2	9,00		
10	Công tác sơn lót lớp 1	m2	9,00		
11	Công tác sơn lót lớp 2	m2	9,00		
12	Công tác sơn phủ màu lớp 1	m2	9,00		
13	Công tác sơn phủ màu lớp 2	m2	9,00		
14	Công tác vệ sinh hoàn trả mặt bằng	Công	2		
	Tổng				
	Thuế VAT 8%				
	Tổng cộng				
	Làm tròn				
Bảng chữ:					

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí, lệ phí khác.
2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.

