BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3369 /TM-BVK

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá: Sửa chữa sự cố hỏng đường ống thoát nước mưa gây thấm dột tại vị trí kho vật tư của khoa Dược; Vị trí cột bê tông tại trục (A-15) nhà B; Thấm dột trần nhà WC phòng Tích cực 2 tại khoa HSCC, Bệnh viện K cơ sở chính

Kính gửi: Các đơn vị thi công cải tạo sửa chữa công trình xây dựng

Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa sự cố hỏng đường ống thoát nước mưa gây thấm dột tại vị trí kho vật tư của khoa Dược; Vị trí cột bê tông tại trục (A-15) nhà B; Thấm dột trần nhà WC phòng Tích cực 2 tại khoa HSCC, Bệnh viện K cơ sở chính với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh Viện K.**
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
   - Họ và tên: Vương Thành Trung.
   - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Quản trị.
   - Số điện thoại: 0977354660
   - Địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.
   - Email: phongquantri.bvk@gmail.com
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 07/10/2026 đến trước 16/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục hàng hoá: Chi tiết như phụ lục kèm theo.

Khối lượng tại Phụ lục là dự kiến, trong quá trình khảo sát, xây dựng giá gói thầu phòng Quản trị và Nhà thầu sẽ đo đạc, xác định cụ thể tại hiện trường.

III. Yêu cầu khác:

Nhà thầu tham gia báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì được hiểu rằng là đã tuân thủ các điều kiện và quy định của Chủ đầu tư cũng như các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày 16./.10./2026.

Bệnh viện K rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu QG;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, QT.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN K

Lê Văn Quảng

Phụ lục:

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 3369 /TM-BVK ngày 07 tháng 10 năm 2026)

1. Thông tin về hạng mục

- Nội dung công việc: Sửa chữa sự cố hỏng đường ống thoát nước mưa gây thấm dột tại vị trí kho vật tư của khoa Dược; Vị trí cột bê tông tại trục (A-15) nhà B; Thấm dột trần nhà WC phòng Tích cực 2 tại khoa HSCC, Bệnh viện K cơ sở chính
- Địa điểm thực hiện:

+ Bệnh viện K cơ sở chính: Số 30 đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

2. Nội dung công việc

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
I	**SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA TẠI TẦNG 4 NHÀ A**				
1.1	Quây bạt che chắn kho tầng 4 để đục tường	Quây bạt che chắn kín từ sàn đến trần, dán băng dính vị trí tiếp giáp với tường	Kho vật tư tại tầng 04 nhà A, Bệnh viện K cơ sở chính	6,60	m2
1.2	Đục mở tường để sửa chữa, loại tường xây gạch, chiều dày tường <= 11cm	Đục tường đơn bằng thủ công, thi công hạn chế rung lắc		1,50	m2
1.3	Thay thế, T thu nước bằng ống PVC, D 110	Thay thế T thu nước hiện trạng		1,0	cái

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
1.4	Thay thế côn thu nước 110/60, ống PVC	Thay thế côn thu nước hiện trạng		1,0	cái
1.5	Thay thế ống nhựa PVC D110 bị hư hại	Thay thế ống nhựa PVC hiện trạng bị hư hại		2,5	m
1.6	Măng xông trượt PVC, D110	Thay thế măng xông để thao tác		2,0	cái
1.7	Măng xông PVC, D110	Nối măng xông bằng keo dán		1,0	cái
1.8	Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50, PCB30	Xây tường bịt lại lỗ đục để sửa chữa đường ống nước		0,1650	m3
1.9	Đục tẩy bề mặt tường bị ẩm mốc, hư hại	Đục bỏ lớp vữa trát bị hư hại do ẩm mốc		10,3350	m2
1.10	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50, PCB30	Trát lại tường bị hư hại		10,3350	m2
1.11	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	Bả tường mới trát lại		10,3350	m2
1.12	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lại tường phòng kho		10,3350	m2
II	**SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG TẠI TRỤC (A-15) nhà B**		**Bệnh viện K cơ sở chính**		

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
2.1	Đục mở tường làm cửa, loại tường xây gạch, chiều dày tường <= 11cm	Đục tường đơn bằng thủ công, thi công hạn chế rung lắc	Trục kỹ thuật từ tầng 1 đến tầng 7 nhà B, Bệnh viện K cơ sở chính	0,1650	m2
2.2	Măng xông trượt PVC, D110	Thay thế măng xông để thao tác		3,0	cái
2.3	Măng xông PVC, D110	Nối măng xông bằng keo dán		3,0	cái
2.4	thay thế ống nhựa PVC D110 bị hư hại	Thay thế ống nhựa PVC hiện trạng bị hư hại		6,0	M2
2.5	Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50, PCB30	Xây tường bịt lại lỗ đục để sửa chữa đường ống nước		0,1650	m3
2.6	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50, PCB30	Trát lại tường bị hư hại		1,50	m2
2.7	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	Bả tường mới trát lại		1,50	m2
2.8	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lại tường đồng màu hiện trạng		1,50	m2
III	**CHỐNG THẤM TRẦN NHÀ WC PHÒNG TÍCH CỰC 2 KHOA HSCC**		**Bệnh viện K cơ sở chính**		
3.1	Phá dỡ nền gạch terrazzo, KT 40x40cm	Bóc dỡ gạch lát trên mái tầng 2	Nhà WC tại phòng Tích cực	7,0	m2

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
3.2	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	Phá dỡ lớp vữa lót trên mái	2 thuộc khoa HSCC, tầng 01 nhà A, Bệnh viện K cơ sở chính	15,080	m2
3.3	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần để thi công màng chống thấm	Vệ sinh lớp sàn bê tông mái		15,080	m2
3.4	Thi công màng PE chống thấm, 3 lớp gồm lớp giữa là polymer và 2 lớp ngoài là vải polyester. Chịu lực xé 3 chiều, hấp thụ vật liệu cao	Thi công màng PE chống thấm, bao gồm cả vật tư và nhân công		15,080	m2
3.5	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM M100	Láng lại hoàn trả nền vữa xi măng đã bóc dỡ		7,0	m2
3.6	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30	Trát hoàn trả lại vữa tường đã tróc bỏ		8,080	m2
3.7	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần	Bả lại phần tường trát		8,080	m2
3.8	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn hoàn thiện lại tường trát, bả		8,080	m2
3.9	Lát gạch terrazzo, KT 40x40cm	Lát gạch hoàn trả phần thi công chống thấm		7,0	m2
3.10	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - đất	Bốc xếp phế liệu xây dựng	Bệnh viện K cơ sở chính	2,0137	m3
3.11	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại	Vân chuyển phế liệu xây dựng		2,0137	m3
3.12	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T	Vân chuyển phế liệu xây dựng		2,0137	m3

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
3.13	Vận chuyển phế thải tiếp 14Km bằng ô tô - 2,5T	Vân chuyển phế liệu xây dựng		2,0137	m3
3.14	Vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng	Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ		1,0	toàn bộ

3. Yêu cầu khác

1. Giá đã bao gồm chi phí nhân công sửa chữa thuế và các loại phí, lệ phí khác.

2. Đơn vị chịu trách nhiệm về các tài liệu làm căn cứ chào giá theo quy định hiện hành.

3. Đơn vị có thể đề xuất thêm các công việc ngoài phạm nêu trên nếu thấy cần thiết và phải chứng minh được sự phù hợp của công việc.